

設計図書等に関する質問回答書

令和6年4月23日

入札参加予定者 様

五島市長 野口市太郎
(公印省略)

下記の工事について、質問がありましたので回答いたします。

工事名	本山小学校横断歩道橋架替工事	
工事場所	五島市堤町 1341 番地	
入札予定日	令和6年5月14日	
回答書作成課	教育委員会教育総務課	
	質 問 事 項	回 答
①	長崎県が実施する道路拡幅工事の工期等の遅れが出た場合、又横断歩道橋製作(工場製作)の遅れが出た場合、本工事は工期延長になるものかをご教示ください。	①横断歩道橋架替工事の完了後、長崎県が県道拡幅工事を実施する予定となっています。工場製作の遅れが出た場合は、工期延長となります。
②	参考資料、単価表 第9・11・18・19・20・21・22号の数量及び諸雑費率をご教示ください。	②特殊歩掛りのため別添のとおり公表します。※第9号、11号については参考資料に記載されています。
③	鋼橋架設工事【工場製作】につきまして、間接工事費の算定より、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象金額は、横断歩道橋製作工(工場製作)共×：現×：一〇、現場(スクラップ)発生品 共×：現×：一×の対象区分になると思われませんがご教示ください。	③そのとおりです。

特殊歩掛りであり公表がされていなかったため公表する。

単価表	工種	名称・規格	数量	単位
第18号単価表 (E0031)	既設部材撤去工 排水管	橋りょう世話役	2	人
		橋りょう特殊工	6	人
		普通作業員	2	人
		諸雑費	10	%
第19号単価表 (E0032)	階段撤去工	橋りょう世話役	3	人
		橋りょう特殊工	24	人
		ラフテレーンクレーン賃料	3.75	日
		油圧伸縮ジブ25t吊 (排：～2014、騒：～低騒)	16	%
第20号単価表 (E0033)	通路部撤去工 夜間作業	橋りょう世話役	1	人
		橋りょう特殊工	13	人
		諸雑費	16	%
		橋りょう世話役	2	人
第21号単価表 (E0034)	支柱撤去工	橋りょう特殊工	16	人
		ラフテレーンクレーン賃料	2.5	日
		油圧伸縮ジブ25t吊 (排：～2014、騒：～低騒)	16	%
		諸雑費	16	%
第22号単価表 (E0035)	アスファルトブロック撤去	タイル工	1	人
		普通作業員	1	人