

＜ 参 考 資 料 ＞

特 殊 単 価 一 覧 表

工事名 : 本山小学校体育館新築工事【建築】

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
I.建築主体工事 体育館工事 地業 浅層地盤改良工			
地盤改良工	粉体改良 H=3.0~4.0m 0.8㎡超B・H マッドミキサ-MⅠ・MⅡ型	m ³	1,750
材料費	フロンメント系固化材(一般) 配合 100kg/㎡(※込む)	t	14,000
重機運搬費	トレーラー 0.8㎡超ロング B・H 2台 往復	回	245,000
攪拌機等運搬費	組立・解体費含む 往復	回	175,000
配合試験	現場一軸試験(各1回)	か所	140,000
六価カド試験	現場一軸試験(各1回)	検体	14,000
一軸圧縮試験	(上・中・下)x2材	か所	35,000
技術管理費		式	280,000
諸経費	離島経費含む	式	475,000
法定福利費		式	36,800
I.建築主体工事 体育館工事 鉄骨 本体鉄骨 付帯鉄骨等			
BH形鋼	SN490B BH-700~600x300x16x25	t	165,000
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 LM-100x50x20x3.2	t	117,000
工場加工製作費		t	82,600

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
工場溶接費		t	24,500
副資材消耗品費		t	15,400
鉄骨現場建方	－ 建方機械別途	t	30,100
機械器具損料		t	5,600
現場鉄工費		t	8,400
原寸・工作図費		t	5,950
超音波探傷試験	社内検査100%	t	3,850
普通ボルト	中 BNT M12x35 締付け別途	組	58
内部階段	ステージ 倉庫側	基	543,000
内部階段	教官室側	基	373,000
アンカーボルト	SS400 M12xL=350 二重ナット L型	本	490
建築構造用 転造ねじアンカーボルト	ABR490 M33xL=825 二重ナット 定着板(丸型) 材工共	本	2,660
建築構造用 転造ねじアンカーボルト	ABR490 M24xL=600 二重ナット 材工共	本	1,750
アンカーフレームセット	500x300xH570 PL-12(70x500x2枚),L-50x50x4 材工共	セット	45,500
超音波探傷試験	第三者	式	408,000
諸経費		式	840,000
法定福利費		式	280,000

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
Ⅰ.建築主体工事 体育館工事 タイル 内部			
汚垂石 (小便器下用)	600x900角 平 <TOTO:ハイド ロセラ・フロアPU(厚型) 同等>	m	40,600
Ⅰ.建築主体工事 体育館工事 木工 部位別			
幅木張り	かゝ 集成材 厚9x高100	m	2,510
壁 見切り	メヅ ルバ ン集成材 60x60	m	2,080
ｽﾃｰｼﾞ 開口枠	妊集成材 厚35 W300xH200	m	15,100
Ⅰ.建築主体工事 体育館工事 屋根及びとい 外部			
瓦棒葺き	カラーガルバリューム鋼板 厚0.4 H33 <三晃金属:三晃式瓦棒 F-40K同等>	m ²	6,370
下葺き	ゴムアスファルトルーフィング 厚1.0	m ²	1,960
野地板複合板	硬質木毛セメント板 厚20 化粧グラスウールボード 厚25	m ²	14,400
軒先唐草納め	カラーガルバリューム鋼板 厚0.5 栈鼻キャップ 共	m	4,620
妻側唐草納め	カラーガルバリューム鋼板 厚0.5 W300	m	4,130
軒先幕板納め	カラーガルバリューム鋼板 厚0.5 W914	m	26,300
妻側幕板納め	カラーガルバリューム鋼板 厚0.5 W914	m	30,200
止め面戸	カラーガルバリューム鋼板 厚0.5	m	1,960
棟包み	カラーガルバリューム鋼板 厚0.5 W914	m	10,800

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
エブロン面戸	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5	m	980
谷樋	耐酸被覆鋼板(Ｒタイプ) 厚0.4 W914 下地高圧木毛20及び金物・Exp.J共	m	33,100
落し口	径100 ステンレス防塵網共	か所	11,800
谷樋部 軒先唐草納め	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 栈鼻キャップ 共	m	4,620
谷樋部 軒先水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 W300	m	4,130
谷樋部 止め面戸	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5	m	1,960
谷樋部 片棟包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 W455	m	7,700
エブロン面戸	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5	m	980
オーバーフロー管	ステンレス製 φ 50xL200程度	本	6,800
Ⅰ.建築主体工事 体育館工事 金属 外部			
床目地棒	ステンレス製(304_HL) 4x12 <創建:土間目地棒同等>	m	7,280
手すり	ステンレス製(304_鏡面仕上) φ 34 壁支持タイプ ブラケット付	m	22,700
手すり	ステンレス製(304_鏡面仕上) φ 34xH 700 床支持タイプ	m	38,900
排水溝 グレーチング ふた	ステンレス製 みぞ幅100用 細目(P10) ステンレス枠共 <カネソウ:SMG11515+RL-15同等>	m	42,100
排水目皿	径 50用 <カネソウ:SKJ-S-50 φ 同等>	か所	7,280
排水目皿	径 75用 <カネソウ:SKJ-S-75 φ 同等>	か所	9,730
笠木	直接 アルミ製 幅230 <ABC:アルミ笠木 アルウイトRD Aタイプ 同等>	m	7,910

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
笠木	コーナー アルミ製 幅230 <ABC:アルミ笠木 アルイトRD Aタイプ 同等>	か所	15,400
I.建築主体工事 体育館工事 金属 内部			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上4.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む 振止め補強加算	m ²	2,170
床仕上区分見切り (タイルシート間)	ステンレス製 4x12 <創建:土間目地棒 同等>	m	1,960
床点検口	ステンレス製 450角 ステンレス目地 長尺シート仕上用 防臭・防水タイプ <ナカ工業:ニューハッチNHBBS同等>	か所	38,900
点検用通路 手摺	アルミ製 2段 H=200	m	14,600
I.建築主体工事 体育館工事 建具 アルミニウム製建具			
AW-1 引違い窓	1600× 1200 見込:70 アルミ額縁	か所	36,900
AW-2 突出し窓	600× 1200 見込:70 アルミ額縁	か所	27,800
AW-3 引違い窓	3840× 1000 見込:70 アルミ額縁	か所	88,800
AW-4 引違い窓	3790× 1000 見込:70 アルミ額縁	か所	88,300
AW-5 引違い窓	3840× 3550 見込:70 アルミ額縁 腰アルミパネ	か所	501,000
AW-6 引違い窓	4690× 3550 見込:70 アルミ額縁 腰アルミパネ	か所	616,000
AW-7 引違い窓	3790× 3550 見込:70 アルミ額縁 腰アルミパネ	か所	491,000
AW-8 引違い窓	2690× 2500 見込:70 アルミ額縁	か所	329,000
AW-9 嵌殺し窓	600× 900 見込:70 アルミ額縁	か所	16,700

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
AD-1 内動引分けハンガ 戸	3700× 2600 見込:100 スチール額縁	か所	465,000
AW-3 防球好格子	φ13 @100 3840× 1000	か所	75,000
AW-4 防球好格子	φ13 @100 3790× 1000	か所	75,000
AW-9 防球好格子	φ13 @100 600× 900	か所	15,000
I.建築主体工事 体育館工事 建具 鋼製建具			
SD-1 両引きハンガ 戸(常閉)	1900× 2100 見込:120	か所	719,000
SD-2 片引きハンガ 戸(常閉)	1050× 2000 見込:120	か所	421,000
SD-3 片引きハンガ 戸(常閉)	950× 2000 見込:120	か所	413,000
SD-4 両引きハンガ 戸(常閉)	2000× 2000 見込:120	か所	752,000
SD-5 両引きハンガ 戸(常閉)	2000× 2000 見込:120	か所	728,000
SD-6 両引分けハンガ 戸(常閉)	1700× 2000 見込:120 キックガード	か所	715,000
SD-7 両引分けハンガ 戸(常閉)	2200× 2000 見込:120	か所	855,000
I.建築主体工事 体育館工事 建具 木製建具			
D-1 片開き戸	800× 2000 見込:40 金物・取付費含む	か所	62,700
D-2 片引き戸	800× 2000 見込:40 金物・取付費含む	か所	62,100

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
Ⅰ.建築主体工事 体育館工事 建具 ガラス			
アクリル板	厚 3.0 W 100xH 100 シーリング・清掃共	枚	1,740
Ⅰ.建築主体工事 体育館工事 塗装 外部			
液体ガラス塗料塗布 (カー)	コンクリート面 厚塗り用 トップコート、下塗り(プライマー費)含む <日興:ナノコートアート 厚塗り用同等>	m ²	2,670
Ⅰ.建築主体工事 体育館工事 塗装 内部			
液体ガラス塗料塗布 (カー)	コンクリート面 厚塗り用 トップコート、下塗り(プライマー費)含む <日興:ナノコートアート 厚塗り用同等>	m ²	2,670
ウルタ塗装	木部(フロアリング 面) <大谷塗料:ネテック2020FF同等>	m ²	730
ウルタ塗装	木部(ステージ 框・開口枠面) <大谷塗料:インテリアラフト同等>	m ²	1,800
ウルタ塗装 (糸幅300mm以下)	木部枠面 <大谷塗料:インテリアラフト同等>	m	720
Ⅰ.建築主体工事 体育館工事 内外装 内部			
抗菌ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	m ²	2,940
床 多目的弾性シート 張り	厚6.0 <三洋工業:スポーツフロアシステム同等>	m ²	9,870
ステージ 框	珞集成材 t40xW145xH200 支持脚共	m	52,800
大型積層フロアリング	カー厚18(表層6mm) 塗装品 隠し特殊張り工法	m ²	11,300
鋼製床組	H=500 <三洋工業:スリベース(標準タイプ)同等>	m ²	7,490

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
鋼製床組	H=1000 振れ止め共 <三洋工業:スリベース(標準タイプ)同等>	m ²	8,820
EXPコーム	15x18	m	1,100
抗菌ビニル床シート 巻上げ	無地 厚さ2.0xH=100 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	m	670
壁化粧ボード張り	厚12 不燃	m ²	16,700
壁 有孔ボード張り	厚10 不燃 寒冷紗裏張り,グラスウール共	m ²	10,900
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 不燃 トラバチン 突付け	m ²	1,050
I.建築主体工事 体育館工事 ユニット及びその他 外部			
棟銘サイン	ステンレス製(304_#800) 150角/文字 切り文字仕様 8文字	か所	266,000
I.建築主体工事 体育館工事 ユニット及びその他 内部			
D-3A トイレース	3250 × 2400	か所	180,000
D-3B トイレース	1700 × 2400	か所	123,000
D-4A トイレース	3100 × 2400	か所	176,000
D-4B トイレース	1000 × 2400	か所	49,700
金物費		式	184,000
玄関 下足入②(35足)	スプルースパイン集成材 クリア塗装仕上共 W1955xD350xH1500	か所	148,000
玄関 下足入①(45足)	スプルースパイン集成材 クリア塗装仕上共 W2550xD325xH1500	か所	191,000

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
ロッカー①	スプルスパイン集成材 クリア塗装共 W2550xD 400xH1800	か所	174,000
ロッカー②	スプルスパイン集成材 クリア塗装共 W1775xD 400xH1800	か所	92,400
ロッカー③	スプルスパイン集成材 クリア塗装共 W2150xD 350xH 525	か所	35,000
ロッカー④	スプルスパイン集成材 クリア塗装共 W2150xD 350xH 525	か所	35,000
運搬諸経費・取付 費		式	70,000
バスケットボールゴール	固定式	対	587,000
ライン引き	ミニバスケットコート	面	118,000
ライン引き	バレーボールコート(6人制)	面	80,500
ライン引き	バレーボールコート(9人制)	面	73,500
ライン引き	バレーボールコート(小学生)	面	65,900
ライン引き	バドミントンコート	面	88,200
防球ネット		式	327,000
ステージ 下部収納	収納台車(椅子)	台	347,000
アルミステップ		台	114,000
ステージ用階段 (可動式)	W 890xL1445xH 900 珽集成材 踏板・サラ:t45、蹴上:t20 クリア塗装共	か所	83,700
競技用ボール金具	バレー用	個	44,200
競技用ボール金具	バドミントン用	個	29,200
カーテンボックス	スプルスパイン集成材 W150xH120	m	10,800

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
カーテンボックス	スプルースパイン集成材 W200xH150	m	13,800
吊ハット	1本(手動)	式	1,260,000
ステージ幕・暗幕		式	4,330,000
ライニング天板	ステンレス製304_HL仕上 t25xW150	m	20,200
ライニング天板	ステンレス製304_HL仕上 t25xW160	m	20,200
ライニング天板	ステンレス製304_HL仕上 t25xW175	m	20,200
コーナーガード(各室)	H=1800	か所	5,810
コーナーガード (鉄骨階段揚裏面)	L=1500	か所	5,600
点字表示標(貼付)	呼出用点字表示板 75x75 <神栄ホーム:SK-TEN-23-1同等>	か所	6,480
平付ビュートサイン (点字表示付)	アルミ製 W150xH150 <神栄ホーム:SK-AS-1TEN同等>	か所	14,600
平付ビュートサイン	アルミ製 W100xH100 <ACE:PHAL106同等>	か所	6,480
カッティングシート	W40xH40 2文字～5文字	か所	7,000
校歌移設		か所	70,500
校章移設		か所	70,500
鍵箱	30本	か所	14,600
I.建築主体工事 渡り廊下工事 ユニット及びその他 外部			
渡り廊下上屋工	W7930xD2000xH2939 2基 W7930xD2000xH2939 1基 屋根材(アルミニウム板 厚2.0)仕様	式	5,130,000

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
	<三協立山:レポート 同等>		
腰壁材張り	熱線吸収ポリカーボネート厚3.0仕様	m ²	19,400
I.建築主体工事 倉庫工事 鉄骨 本体鉄骨 付帯鉄骨等			
工場加工製作費		kg	280
工場溶接費		kg	140
副資材消耗品費		kg	17
機械器具損料		kg	24
現場鉄工費		kg	49
原寸・工作図費		kg	31
普通ボルト	中 BNT M12x30 締付け別途	組	56
普通ボルト	中 BNT M12x35 締付け別途	組	58
アンカーボルト	SS400 ABN M16x320	本	630
超音波探傷試験	第三者	式	105,000
諸経費		式	140,000
法定福利費		式	21,000
I.建築主体工事 倉庫工事 屋根及びとい 外部			

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
折板葺き	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 山高88 <三晃金属:ル-788同等>	m ²	8,160
夕卜フレーム		m	3,400
妻側夕卜フレーム		か所	4,210
軒先面戸		m	4,080
化粧フレーム		m	4,960
I.建築主体工事 倉庫工事 建具 アルミニウム製建具			
AW-1 引違い窓	1800× 600 見込:70	か所	28,500
I.建築主体工事 倉庫工事 建具 鋼製建具			
SD-1 両引き戸 (ハコガキ戸)	2000× 2000 見込:40	か所	648,000
I.建築主体工事 倉庫工事 内外装 外部			
サイディング張り (外壁)	厚16 横張り 塗装品 金具留め工法	m ²	5,110
サイディング張り (出隅)	厚16 横張り 塗装品 金具留め工法	m	5,500
透湿防水シート張り		m ²	600
土台水切り	アルミ製 既製品	m	1,680

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
II.外構工事 外構工事 外構 撤去			
① 記念碑・台座移設	13tクレーン 玉掛、運搬	式	49,000
① 装飾・樹木撤去	圧碎機主体、バックホウ掘削 集積～処分費含む	式	56,000
⑤・⑦ 鉄棒撤去	L6000xH1000 集積共 ガス切断使用	m	1,750
⑥・⑦ 鉄棒撤去	L4500xH1000 集積共 ガス切断使用	m	1,750
⑧ フェンス撤去・復旧	集積～処分費含む	枚	30,500
⑧ 縁石	既製Co品 100x100x600	m	4,200
I.建築主体工事 別紙明細 体育館工事 屋根及びとい 外部			
運賃及びその他 諸経費	現場成型費・離島経費含む	式	5,950,000
法定福利費		式	196,000
I.建築主体工事 別紙明細 体育館工事 建具 アルミニウム製建具			
アルミニウム製建具 運搬、取付	別紙 00-0011		
運送費		式	446,000
取付費		式	1,120,000
設計費		式	519,000
離島経費	運搬費含む	式	962,000

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
諸経費		式	475,000
法定福利費		式	60,600
防球格子 運搬、取付	別紙 00-0012	式	105,000
運送費		式	111,000
取付費			
鋼製建具 運搬、取付	別紙 00-0013		
工事費		式	1,470,000
搬入費		式	1,170,000
現場諸経費		式	294,000
離島経費		式	1,170,000
法定福利費		式	162,000
I.建築主体工事 別紙明細 倉庫工事 建具 アルミニウム製建具			
アルミニウム製建具 運搬、取付	別紙 00-0029		
運送費		式	12,000
取付費		式	13,200

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
設計費		式	4,000
離島経費	運搬費含む	式	300,000
諸経費		式	4,330
法定福利費		式	710
鋼製建具 運搬、取付	別紙 00-0030		
工事費		式	162,000
搬入費		式	130,000
現場諸経費		式	32,400
離島経費		式	180,000
法定福利費		式	17,800
共通仮設費(積上)			
鉄骨荷揚重機損料	トラッククレーン運転(油圧伸縮ジブ型) 120t吊り オペレータ付き 分解・組立・部品運搬費含む	日	700,000
鉄骨荷揚重機損料	ラフテレンクレーン運転(油圧伸縮ジブ型) 50t吊り オペレータ付き	日	84,000
鉄骨荷揚重機損料	ラフテレンクレーン運転(油圧伸縮ジブ型) 25t吊り オペレータ付き	日	70,000
コンクリート単位数量 測定		回	10,000
仮設通路 乗り入れ設置工	9000x9000 鉄板(t20)+砕石入りフレコンパック敷き	か所	1,070,000