

## 設計図書等に関する質問回答書

令和 5 年 5 月 2 4 日

入札参加予定者 様

五島市長 野口市太郎  
( 公 印 省 略 )

下記の工事について、質問がありましたので回答いたします。

工事名	福江中学校校舎 LED 改修工事
工事場所	五島市松山町 7 5 番地 4
入札予定日	令和 5 年 6 月 6 日
回答書作成課	建設課
質 問 事 項	回 答
1. 化学物質濃度測定のカラムに測定対象の部屋が空欄になっております。記載がなき為不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は測定が必要な部屋と箇所数をご指示ください。	1. 不要と考えて宜しいです。
2. 今回の工事は新営無人改修か執務並行改修のどちらでしょうか。	2. 執務並行改修になります。
3. 「※照明器具配置替えに際し防災感知器の移設を行うこと」平面図に記載されておりますが平面上に感知器の記載がございません。感知器のメーカー及び各棟各フロアごとの感知器の種類及び台数をご指示ください。	3. 現場に合わせて協議の上判断したいと思います。
4. 既存天井ボードの材質をお教えてください。	4. 音楽室は石膏ボード下地 E 外装薄塗材 (アクリル系リシン)、各階トイレは石綿板、その他は化粧石膏ボード
5. 仮設工事：工事用水・電力について「利用できない」と「有償」に印がついておりますがどちらが正しいでしょうか。	5. 有償です。
6. 石綿調査後の対策費は予算上見込まれているものと考えて宜しいでしょうか。	6. 見込んでいません。対策が必要な場合は協議の上判断したいと思います。
7. 改修期間中は関係者以外の立ち入りが無いものとし、日中の昼間作業が可能なものと考えて宜しいでしょうか。	7. 普通教室については夏休み期間、特別教室については夏休み後の工事で計画しており日中の昼間作業は可能と考えています。
8. 改修期間中は全館停電が可能なものと考えて宜しいでしょうか。	8. 全館停電は不可と考えています。