

# ＜ 参 考 資 料 ＞

## 特 殊 単 価 一 覧 表

工事名 : 五島市三井楽支所庁舎旧本館解体工事

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
解体工事 石綿含有建材撤去工事			
< 内部 >			
成形板除去	屋内床 ビニル床シート接着剤 手作業 作業レベル3 集積共	㎡	1,760
解体工事 躯体解体			
鉄骨玄関庇解体	手こわし・機械併用 鉄骨カッター-主体	kg	360
解体工事 仮設壁新設			
水切り	カー鉄板 厚0.4 加工品	m	5,440
昇降機工事 E V 棟新営工事 鉄骨			
工場加工費		kg	131
工場溶接費		kg	59
消耗品費		kg	46
運搬費		kg	18
現場建方費		kg	104

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
機械器具損料		kg	40
社内検査費	自主検査	式	65,600
原寸型板費・工作 図作成費		式	120,000
露出型柱脚	角形鋼管用 □-200 ベ-スパ-ック(Ⅰ型)20-09V同等 グラウト型枠費及び離島経費等含む	柱	406,000
フラットデッキ	JF75-12-Z12 材工共	m <sup>2</sup>	20,100
コンクリート流れ止め	PL-1.6xH130 材工共	m	2,400
超音波探傷試験	第三者	式	269,000
鉄骨建方重機損料		式	144,000
離島経費		式	278,000
諸雑費		式	400,000
法定福利費		式	96,000
耐火材充填	ロックール不燃材 厚75	m <sup>2</sup>	10,600
昇降機工事 E V棟新営工事 既製コンクリート			
押出成型セメント板張 り(外壁)	厚 60 縦張り 無塗装品 取付用金物別途	m <sup>2</sup>	23,200
押出成型セメント板張 り(出隅)	厚 60 縦張り 無塗装品 取付用金物別途	m	26,400
取付金物	L-65x65x 6 K5674 2回塗り ※改修工事分含む	m	6,800
ビス金物	L=100 ※改修工事分含む	個	1,600

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
目地コーキング	変成シリコン系	m <sup>2</sup>	3,200
ロックール充填、割付 図		m <sup>2</sup>	900
二次防水	ニューセイツィール工法	m <sup>2</sup>	2,600
発電機損料	※改修工事分含む	式	64,000
材料運搬費	海上運搬費含む ※改修工事分含む	式	200,000
渡航費	渡航費、宿泊費含む ※改修工事分含む	式	560,000
諸経費	※改修工事分含む	式	240,000
昇降機工事 E V棟新営工事 屋根及びとい			
オーバーフロー管	ステンレス製(304_HL) φ42xL350程度	か所	27,300
昇降機工事 E V棟新営工事 金属			
笠木	直線 アルミ製 幅325 薄肉仕様	m	20,700
笠木	コーナー アルミ製 幅325 薄肉仕様	か所	39,600
下端水切り	アルミ製 既製品	m	9,000
壁見切り	ステンレス製(304_HL) L-40x40x2	m	17,000
Exp・ジョイントカバー	ステンレス製 外壁コーナー クリアランス 50 1時間耐火帯付	m	68,800
Exp・ジョイントカバー	ステンレス製 屋根+外壁 クリアランス 50 1時間耐火付 <カネソウ：SX12-50F同等>	m	141,000

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
Exp・ジョイントカバー	ステンレス製 屋根小口 クリアランス 50 1時間耐火付 <カネソウ: SX12-50F同等>	か所	61,200
Exp・ジョイントカバー	アルミ製 床+床 屋内用 クリアランス50 <カネソウ:AX66H-50G 同等>	m	44,000
Exp・ジョイントカバー	アルミ製 内壁+内壁 屋内用 クリアランス50 <カネソウ:AX55-50G 同等>	m	16,000
Exp・ジョイントカバー	アルミ製 天井+天井 屋内用 クリアランス50 <カネソウ:AX44-50G 同等>	m	22,400
昇降機工事 E V棟新営工事 左官			
撥水材塗布	コンクリート面(3回塗り)	m <sup>2</sup>	2,590
超耐久性樹脂塗料	押出成型面 アクリルシリコン系 専用中塗材含む 下塗り材別途 <SK化研:リリカタイトイタル同等>	m <sup>2</sup>	3,590
下地調整材	押出成型面 二液反応硬化形特殊溶剤系 <SK化研:ミラクション-EPO同等>	m <sup>2</sup>	860
昇降機工事 E V棟新営工事 内外装			
ビニル床タイル	厚3.0 重歩行 <タジマールフイグ:マティル同等>	m <sup>2</sup>	6,490
防火区画壁	LGS100 + (強化石膏ボード t21+強化石膏ボード t21)x片面	m <sup>2</sup>	13,600
昇降機工事 既存庁舎改修工事 外壁改修 改修			
押出成型セメント板張り (外壁)	厚 60 縦張り 無塗装品 取付用金物別途	m <sup>2</sup>	23,200
目地コーキング	変成シリコン系	m <sup>2</sup>	3,200
ロックウール充填、割付 図		m <sup>2</sup>	880

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
二次防水	ニューセイツェール工法	m <sup>2</sup>	2,640
壁見切り	ステンレス製(304_HL) 30x 60 板厚1.6 mm	m	17,000
幕板	ステンレス製(304_HL) 板厚1.2mm W180x H205 取付用下地金物共	m	80,100
昇降機工事 既存庁舎改修工事 建具改修 改修_アルミニウム製建具			
AD-1 親子フラッシュドア	W1100×H1750 見込:70 カバ-工法	か所	461,000
AW-1 袖・腰FIX付引違い 窓	W2670×H2465 見込:70 網戸	か所	211,000
AG-1 ガリ	W 800×H2630 見込:70	か所	339,000
昇降機工事 既存庁舎改修工事 建具改修 改修_木製建具			
WD-1 2枚建引込吊戸	W1500×H2000 見込:36	か所	116,000
建付調整費		式	18,400
金物費		式	54,400
昇降機工事 既存庁舎改修工事 建具改修 改修_雑・その他			
PT-A 一時撤去再取付	W1400xH2670	か所	128,000
離島経費		式	104,000
諸雑費		式	19,200

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
無収縮珪砂充填	外部建具	m	4,100
昇降機工事 既存庁舎改修工事 内装改修 撤去			
階段手摺撤去	木製(受金物共) 集積共	m	3,300
昇降機工事 既存庁舎改修工事 内装改修 改修_床			
ビニル床タイル	厚3.0 重歩行 ＜タフ マルフィング :マテイル同等＞	m <sup>2</sup>	6,490
昇降機工事 既存庁舎改修工事 内装改修 改修_幅木・壁			
階段ビニル幅木	ささら 高さ100	m	3,790
壁トップコート再塗装	吹付タイル面	m <sup>2</sup>	2,000
壁 鋼板ホーローパネル張り	厚1.3 ホーロー面 ＜タラスタダート :ホーロー内装材 エマウォール・イ ンテリアティブ (非住宅・フラットタイプ)同等＞	m <sup>2</sup>	187,000
コーナービート壁	垂鉛鉄板	m	1,040
壁見切り	樹脂製 W3 ＜フクビ :クロスリ- JF3N平 同等＞	m	900
昇降機工事 既存庁舎改修工事 内装改修 改修_天井			
天井 トップコート再塗装	吹付タイル面	m <sup>2</sup>	2,400

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
昇降機工事 既存庁舎改修工事 内装改修 改修_雑・その他			
階段壁付手摺	樹脂製 φ40 AL受金物共	m	13,300
点鉾(警告)	ノスリップ 樹脂タイプ (16個/300角)x1 か所 <カ工業:ガイト ステップ SCS14 同等>	か所	12,300
昇降機工事 昇降機設置工 エレベーター設備			
昇降機	定員:11人(積載質量750kg) 停止箇所:2か所 定格速度:45m/min	基	10,800,000
	運転方式:乗合全自動方式 免振耐震:耐震クラスA14 オーバーヘッド寸法:3,100mm		
	適用法令:昇降機技術基準の解説20 16年対応		
諸官公署手続費		式	101,000
外構工事 外構工事 撤去			
芝撤去	集積・積込共	m <sup>2</sup>	120
掲示板撤去	集積共	か所	12,000
外構工事 外構工事 新設 囲障			
手すり	ステンレス製(304_HL) φ42.7xH 500 床(天端)支持取付	m	62,500
外構工事 外構工事 新設 構内舗装			

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
インターロッキング 舗装 A	表層:インターロッキング 舗装 支給品 基層:砂 厚 30 基盤:既存舗装面	m <sup>2</sup>	8,820
インターロッキング 舗装 B	表層:インターロッキング 舗装 支給品 基層:空練珪砂 厚 30 基盤:再生クラッシュラン 厚150	m <sup>2</sup>	11,800
インターロッキング 舗装 C	表層:インターロッキング 舗装 支給品 基層:砂 厚 30 基盤:コンクリート舗装 C-12-15	m <sup>2</sup>	18,600
アスファルト舗装 (道路用)	A- 5-15-20 再生密粒 再生クラッシュラン 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	7,240
駐車区画縁石	インターロッキング ブロック 200x100x 60	m	6,480
身障者駐車表示	白線引き 溶融式 幅150 1500角程度	か所	18,400
文字表示	白線引き 溶融式 幅150 350角程度 3文字「止まれ」	か所	9,800
文字表示	白線引き 溶融式 幅150 350角程度 4文字「一方通行」	か所	12,600
進行方向表示	白線引き 溶融式 幅150 L2000 直線	か所	4,800
一時停止線	白線引き 溶融式 幅300	m	1,680
横断歩道線	白線引き 溶融式 幅450	m	2,240
車止めブロック	既製Co品 120x180x600 アンカー固定、接着材併用	本	8,600
外構工事 外構工事 新設 排水			
雨水枘 A	既製Co品 ます幅500角x高 800 グレーチング ふた(T- 2)共	か所	116,000
雨水枘 B	既製Co品 ます幅500角x高1275 グレーチング ふた(T-20)共	か所	148,000
自由勾配側溝	500x900	m	5,520
自由勾配側溝 グレーチング ふた	スチール製 みぞ幅500 T-14 細目 枠共、防振ゴム付 ボルト固定	枚	64,200



名 称	摘 要	単 位	特殊単価
側溝ふた 一時撤去再設置	みぞ幅350用	m	4,400
外構工事 外構工事 新設 工作物・その他			
凡例 A 入口サイン	W 600×H1800 シルクスクリーン印刷 芯材:ステンレス角パイプ、アンカー共 表面:ステンレス板仕様、シーリング処理	か所	986,000
凡例 B 出口サイン	W 600×H1800 シルクスクリーン印刷仕様 芯材:ステンレス角パイプ、アンカー共 表面:ステンレス板仕様、シーリング処理	か所	986,000
凡例 C 公用車駐車場サイン	W 600×H1800 シルクスクリーン印刷仕様 芯材:ステンレス角パイプ、アンカー共 表面:ステンレス板仕様、シーリング処理	か所	986,000
進入止サイン	W1000×H 600 ステンレス管、アルミPL仕様 <サンポール:AH-7U7-650-SIN同等>	か所	221,000
身障者専用サイン 1	W 300×H1210 ステンレス管、アルミPL仕様 <サンポール:AC-42U-SIN同等>	か所	338,000
国旗掲揚ポール	アルミ製 高8000(埋込高1000) 台風特別仕様	本	296,000

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
解体工事 別紙明細 解体工事 石綿含有建材撤去工事			
エルボ 解体・切り離し	アスベスト除去		別紙 00-0005
アスベスト除去 エルボ 解体・切り離し		か所	2,800
飛散防止材吹付	解体後エルボ 部	個	400
エルボ 部処理	密封処理（二重梱包）	個	600
石綿処理	密封処理（二重梱包）、保護具	m3	910
清掃片付け	事前及び最終清掃、片付け	m <sup>2</sup>	400
保護衣等消耗品費 半面形防塵マスク		個	4,640
防塵マスクフィルター	4人*2個*8日	個	1,280
化学防護服	4人*2個*8日	枚	1,460
シューズカバー	4人*2個*8日	双	360
化学防護手袋	4人*2個*8日	双	1,090
エアレスブレイ損料		台	40,000
照明器具損料		式	40,000
脚立足場損料		台	16,000
工具損料		式	160,000
エルボ 解体・切り離し	アスベスト除去		別紙 00-0005

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
アスベスト積込費		m3	4,400
特別管理型産業廃 棄物収集運搬	五島市現場～佐賀県鳥栖市 4tダンプ	台	240,000
昇降機工事 別紙明細 既存庁舎改修工事 建具改修 改修_アルミニウム製建具			
運搬、取付			別紙 00-0028
設計費		式	195,000
機械器具損料		式	3,460
新規建具及び額縁 取付費		式	156,000
製品運搬費		式	52,000
離島運送費		式	440,000
離島経費		式	440,000
実測調査管理費		式	29,000
法定福利費		式	12,600
運搬、取付			別紙 00-0029
設計費		式	38,500
運送費		式	106,000
取付費		式	239,000

名 称	摘 要	单 位	特殊单価
離島運送費		式	440,000
離島経費		式	440,000
法定福利費		式	12,900

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
代価表			
転倒防止金具 ステンレス製	PE-TBK-SUS 40×670	組	代価表 0144
転倒防止金具 ステンレス製	PE-TBK-SUS 40×670	個	6,048
室外機据付台 壁面用 荷重	PC-KJ60 アンカー止め 150Kg	個	代価表 0145
室外機据付台 壁面用 荷重	PC-KJ60 150Kg	個	20,000
門型架台(SUS) 屋外管支持金物 あと施工アンカー	L200*H200*(L3*30) 取付脚.Uポート.他取付部材 オールアンカー 10*40 2箇所	個	代価表 0146
門型架台(SUS) 屋外管支持金物	L200*H200*(L3*30) 取付脚.Uポート.他取付部材	個	11,620
天井換気扇 深形SUSフード(100) 天吊金具	VD-18ZSVC5 100φ コントロールスイッチ 風量 180m3/h	台	代価表 0151
天井換気扇 深形SUSフード(100) 天吊金具	VD-18ZSVC5 100φ コントロールスイッチ 風量 180m3/h	台	41,100
散水ボックス キー付 散水栓	235×190角 ステンレス製 T28KUNH13	組	代価表 0155
散水ボックス キー付	235×190角 ステンレス製	個	15,540
散水栓	T28KUNH13	個	6,230
仕切弁・ボックス 10K 青銅製バルブ	GV20・B-1	組	代価表 0157

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
仕切弁・ボックス 10K 青銅製バルブ	GV20	個	3,927
仕切弁ボックス	B-1	個	3,850
給水申請検査費	申請手続設計含む	式	代価表 0160 30,600
給水申請検査費 納付金	検査費共	式	10,000
申請手続設計費	配管工	式	20,600
撤去 チリングユニット 重量機器	重量 2000Kg 2000×1200×H1800 搬出時解体(4分割) 制御盤	式	代価表 0161 108,000
解体補修 コンクリート機器 基礎	はつり 2200×1500×H200		代価表 0167
チリングユニット 基礎		式	207,000
解体補修 コンクリート機器 基礎	はつり 1200×700×H300		代価表 0168
循環ポンプ基礎		式	90,000
解体補修 コンクリート機器 基礎	はつり 1100×1100×H200		代価表 0169
ボイラー基礎		式	90,000

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
解体補修 コンクリート機器 基礎	はつり 900×700×H300		代価表 0170
循環ポンプ基礎		式	81,000
撤去 煙道保温有 煙道撤去後補修	250φ×2.5m 鉄板補修 3mm×500mm×500mm	式	代価表 0174
撤去 煙道	250φ×2.5m	式	49,500
煙道撤去後補修	鉄板補修 3mm×500mm×500mm	式	38,700
撤去 給水キャップ 給水キャップ+接 続継手	給水キャップ 25A-2箇所・50A-4箇所・80A-6箇所		代価表 0175
		式	
給水キャップ	25A給水キャップ(鑄鉄製) 給水キャップ+接続継手	個	2,030
給水キャップ	50A給水キャップ(鑄鉄製) 給水キャップ+接続継手	個	4,942
給水キャップ	80A給水キャップ(鑄鉄製) 給水キャップ+接続継手	個	5,460
産業廃棄物処理 機器類他 収集運搬	チリングユニット2000Kg ボイラー1100Kg 循環ポンプ160Kg(1) 120Kg(1)	式	代価表 0176
チリングユニット 収集運搬	鉄製.他 2000×1200×H1800 質量2000kg	台	72,000
ボイラー 収集運搬	鉄製.他 900×900×H2000 質量1100kg	台	45,000
循環ポンプ 収集運搬	循環ポンプ160Kg(1) 120Kg(1) 800×500×H500 900×500×H500	台	18,000

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
ヒートポンプエア コン 室外機	収集運搬 室外機重量60Kg		代価表 0177
3馬力		台	19,800
産業廃棄物処理 鋼管類.煙道他 収集運搬	重量 382kg 保温有 混載	式	代価表 0178
鋼管類 保温有 混載	25A×14m	kg	180
鋼管類 保温有 混載	50A×14m	kg	180
鋼管類 保温有 混載	80A×16m	kg	180
鋼管類 保温有 混載	250A×2.5m	kg	180
産業廃棄物処理 コンクリートがら	収集・運搬 1.2t	式	代価表 0179 27,000
冷媒液回収破壊 室外機	冷房能力 8.0KW 回収冷媒液 3Kg 屋外ベランダ	式	代価表 0180
冷媒液回収破壊 室外機	冷房能力 8.0KW	kg	2,835
冷媒液容器 維持保管		kg	630
機器運搬設置 書類作成	冷媒液送り 破壊施設含む	式	29,820
破壊処理委託費	破壊施設で破壊	kg	1,330
破壊証明書類作成		式	7,700



名 称	摘 要	単 位	特殊単価
冷媒液回収破壊 室外機	冷房能力 240000Kcai/h 回収冷媒液 24Kg 機械室(2DH803)	式	代価表 0181
冷媒液回収破壊 室外機	冷房能力 240000Kcai/h	kg	2,835
冷媒液容器 維持保管		kg	630
機器運搬設置 書類作成	冷媒液送り 破壊施設含む	式	35,000
破壊処理委託費	破壊施設で破壊	kg	1,330
破壊証明書類作成		式	7,700
追加特殊単価			
解体工事 建設副産物処理 処分			
処分費	モルタル屑 中間処理(産廃税別途) 環境プランニングサービス(株) 五島市岐宿町	m3	15,000
処分費	瓦礫屑 中間処理(産廃税別途) 環境プランニングサービス(株) 五島市岐宿町	m3	15,000
処分費	ガラス・陶磁器屑 中間処理(産廃税別途) 環境プランニングサービス(株) 五島市岐宿町	m3	15,000
処分費	木屑(解体材) 再資源化処理 (株)ヒノキ開発 五島市野々切町	m3	10,000
処分費	廃プラスチック類 中間処理(産廃税別途) (株)ヒノキ開発 五島市野々切町	m3	18,000
処分費	畳屑(一畳) 中間処理(産廃税別途) (有)キタ環境 五島市長手町	枚	2,500
処分費	廃石膏ボード類 中間処理(産廃税別途) 環境プランニングサービス(株) 五島市岐宿町	m3	45,000
処分費	木毛セメント板 中間処理(産廃税別途) (有)キタ環境 五島市長手町	m3	38,000
処分費	非飛散性アスベスト含有建材 中間処理(産廃税別途) (有)キタ環境 五島市長手町	m3	35,000

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
処分費	廃油(As防水) 中間処理(産廃税別途) (株)セイワ開発 五島市野々切町	kg	50
処分費	金属屑 中間処理(産廃税別途) 環境プランニングサービス(株) 五島市岐宿町	t	500
アスベスト処分	特別管理型産業廃棄物	m <sup>3</sup>	44,000
E V棟新営工事 地業			
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	五島 Fc=18-12-20 捨てコンクリート	m <sup>3</sup>	29,200
E V棟新営工事 コンクリート			
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	五島 Fc=24-18-20 基礎部コンクリート	m <sup>3</sup>	29,800
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	五島 Fc=24-18-20 土間スラブ コンクリート	m <sup>3</sup>	29,800
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	五島 Fc=24-18-20 立上りコンクリート	m <sup>3</sup>	29,800
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	五島 Fc=24-18-20 S造スラブ コンクリート	m <sup>3</sup>	29,800
昇降機工事 別紙明細 E V棟新営工事 コンクリート			
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	五島 Fc=24-18-20	m <sup>3</sup>	29,800
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	五島 Fc=30-18-20	m <sup>3</sup>	30,400
代価表 その他 代価表 0091			

名 称	摘 要	単 位	特殊単価
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	五島 Fc=18-15-20	m3	29,400
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	五島 Fc=24-15-20	m3	29,800
代価表 その他 代価表 0131			
パッケージエアコン 壁掛形 標準シングル	AC-1.耐重塩害仕様 冷房能力1.9～8.0KW 暖房能力2.0～ 10.8KW	組	799,200
	PKZ-ZRMP80SKL2 (BSG) (参考型 番)		
代価表 その他 代価表 0132			
パッケージエアコン 壁掛形 標準シングル	AC-2.耐重塩害仕様 冷房能力0.9～2.8KW 暖房能力0.7～ 3.2KW	組	513,000
	PKZ-ZRMP28SLL2 (BSG) (参考型 番)		