

設計図書等に関する質問回答書

令和 5 年 8 月 2 9 日

入札参加予定者 様

五島市長 野口市太郎
(公 印 省 略)

下記の工事について、質問がありましたので回答いたします。

業務名	道の駅遣唐使ふるさと館高圧受電設備改修工事
業務場所	五島市三井楽町濱ノ畔 3150 番地 1
入札予定日	令和 5 年 9 月 5 日
回答書作成課	建設課
質 問 事 項	回 答
<ul style="list-style-type: none">・ E-5 本工事における石綿含有事前調査及び対策は不要なものと考えてよろしいでしょうか。・ E-5 本工事における石綿含有事前調査及び対策が本工事の場合調査箇所をご指示いただけないでしょうか。・ E-8 既設キュービクルは新設内容と同等品と考えてよろしいでしょうか。・ E-8 キュービクルの搬入出ルートをご指示いただけないでしょうか。・ E-8 キュービクルは一括搬入が可能なものと考えてよろしいでしょうか。・ E-8 2 次側幹線は既設配線流用とし新設配電盤に再接続可能な長さが確保可能なものと考えてよろしいでしょうか。・ E-8 2 次側幹線は電気室内天井ラック敷設と考えてよろしいでしょうか。・ E-7,8 至 電気室～電気室間の配線ルートが不明ですが全体建築図をいただけないでしょうか。・ 本工事期間中は、施設内全館停電可能なものと考えてよろしいでしょうか。・ 停電中の仮設対策が必要な場合対象負荷をご指示いただけないでしょうか。・ 本工事は、日中の昼間作業が可能なものと考えてよろしいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・ お見込みの通りです。・ 上記にて回答。・ お見込みの通りです。・ 1 階電気室の外部に面する出入口を使用します。一括で搬入可能です。・ お見込みの通りです。・ お見込みの通りです。・ 電線管・天井ラックにて配線可能のため建築図面は配布いたしません。・ 全館停電可能です。・ 仮設の電力は想定していません。必要な場合には追加工事とします。・ お見込みの通りです。